



# WÓJT GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15  
[www.gminalinia.com.pl](http://www.gminalinia.com.pl)

tel. 58 676-85-82, fax 58 676-85-69  
e-mail: [srodowisko@gminalinia.com.pl](mailto:srodowisko@gminalinia.com.pl)

**Załącznik Nr 1 do decyzji  
Wójta Gminy Linia z dnia 06.11.2023 r.  
Zn: OS.6220.3.15.2023  
o środowiskowych uwarunkowaniach**

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

**pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo”**, realizowanego na działkach o nr ew.: 217, 178/3, 288/1, 288/2, 264/3 i 254 obr. Zakrzewo, gmina Linia, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

Budowa drogi będzie polegała na uporządkowaniu przebiegu pasa drogowego oraz pobocza drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo. Istniejąca droga ma szerokości średnio 3,5 m. Zmianie nie ulegnie rodzaj nawierzchni. Dotychczasowa droga asfaltowa zostanie poszerzona do szerokości 5m. Jest to droga klasy D. Jezdnia ograniczona zostanie krawężnikami. Z jednej strony na odcinku ok. 600m wybudowany zostanie chodnik o szerokości 1,8 m. Wjazdy do posesji zostaną wykonane z kostki brukowej. Pobocze o szerokości 0,75 m (po obu stronach) zostanie uregulowane i utwardzone kruszywem łamanym. Przydrożne istniejące rowy podlegną rewitalizacji, co usprawni system melioracji. Uregulowany zostanie również system odprowadzania wody deszczowej na pobocze.

Droga gminna odcinek w miejscowości Zakrzewo dz. nr 217, 178/3, 288/1, 288/2, 264/3, 254 – długość 1,2km

Zakres prac obejmuje:

- ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 0,200 Mg/m<sup>2</sup>, średnia grubość 8 cm w ilości 1220 Mg,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,8 m z kostki brukowej betonowej – ok. 1250m<sup>2</sup>
- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym, odnowienie przebiegu i drożności istniejących rowów.

Działki na których planowana jest inwestycja:

dz.; 217, 178/3, 288/1, 288/2, 264/3, 254 obręb Zakrzewo, gmina Linia

Działki, na których przewidywane jest uzgodnienie granic:

dz. nr 178/4, 261, 253, 204 obręb Zakrzewo, gmina Linia;

Działki, na które będzie oddziaływać planowana inwestycja:

dz. nr 192/1, 178/5, 194, 193/1, 195/1, 196, 197, 198, 200, 201/3, 201/1, 202, 203, 207, 215, 216, 252/2, 252/1, 260, 258, 259, 263, 271/2, obręb Zakrzewo, gmina Linia;

Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowopiaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:

1. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
2. ułożenie kostek z ubiciem,
3. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
4. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Inwestycja będzie oddziaływać przede wszystkim na około 320 mieszkańców wsi Zakrzewo oraz na mieszkańców okolicznych wsi. Jest to droga gminna łącząca wsie gminy Linia, którą przemieszczają się regularnie lub okazjonalnie także mieszkańcy okolicznych wsi.

Przewidywany czas trwania robót to około 21 dni roboczych

. Poprawa nawierzchni drogi poprawi płynność ruchu pojazdów i bezpieczeństwo na drodze, co przyczyni się do mniejszej emisji spalin do atmosfery i emisji hałasu.

z up. Wójta Gminy Linia  
Zastępca Wójta Gminy Linia