

Tabela robót ziemnych

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Brzozowej, ul. Sosnowej
i ul. Klonowej w Lini.

Tab.RZ.

	hm	Pow. przekroju		Śred. pow. przekroj		Odległości	Objętości	
		W	N	W	N		W	N
		m2		m2			m	m3
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,0	1,6	0,0	1,7	0,0	17,9	31,1	0,0
2	17,9	1,8	0,0	1,7	0,0	23,8	39,9	0,0
3	41,7	1,5	0,0	2,0	0,0	25,7	51,5	0,0
4	67,4	2,5	0,0	4,1	0,0	34,1	138,6	0,0
5	101,5	5,6	0,0	4,0	0,0	26,3	104,1	0,0
6	127,8	2,3	0,0	4,0	0,0	29,1	117,3	0,0
7	156,9	5,8	0,0	6,6	0,0	19,8	130,7	0,0
8	176,7	7,4	0,0	5,5	0,0	22,0	120,8	0,0
9	198,7	3,6	0,0	2,7	0,0	30,3	83,2	0,0
10	229,0	1,9	0,0	3,0	0,0	21,3	63,9	0,0
11	250,3	4,1	0,0	3,3	0,0	15,4	50,0	0,0
12	265,7	2,4	0,0	2,7	0,0	12,8	35,0	0,0
13	278,5	3,0	0,0	3,0	0,0	17,4	52,5	0,0
14	295,9	3,0	0,0	2,3	0,0	18,9	43,9	0,0
15	314,8	1,7	0,0					
Razem:							1062,5	0,0